

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2016. (IV.28.) határozata**

Az útfelújítási keretösszeg 2016 évi felhasználásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete:

1. az előterjesztésben szereplő kátyúzási feladatok elvégzésével és ütemezésével egyetért.
2. a határozat mellékletében megjelölt útfelújítások sorrendjével és a felújítások megrendelésével a keretösszeg erejéig egyetért

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

2016. évi útépítési sorrend

Közterület megnevezése	Mennyiség	Megjegyzés	Becsült kgt mFt (bruttó)
Fő utca 78-90. sz. közötti szakasz		5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, szegély nélkül-TERVEZÉST KÖVETŐEN	800
Dobo köz járda építés	1,5 m széles, 175 m ²	egyik oldalán kerti szegély, másik oldalán folyóka kialakítása, terméskőburkolat, aszfaltburkolatú sárrázó kialakítással-tervezést követően, egyszerűsített tervekből	5 650
		meglévő egyszerűsített tervben szereplő alternatívák:	3 500
		1. homokos kavics alapra beton alapréteg, + 3 cm aszfalt burkolat, sárrázó aszfaltozás nélkül 1. meglévő kőburkolatra beton alapréteg, rá 3 cm aszfalt burkolat, sárrázó aszfaltozás nélkül	3 000
József Attila utca Kamilla utcáig	620 m ² szikkasztó árokka	geodéziaifelimerést követően profilozás, alépitmény, burkolat építése mart aszfalttal, 2 rtg felületi bevonattal, csapadékvíz elvezetés: szikkasztó árok kialakításával	6 000
		profilozás, alépitmény, burkolat építése mart aszfalttal, emulzió permetezéssel, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés: szikkasztó árok kialakításával	5 000
Pacsirta utca	430 m ² burkolat (106 fm	az utat új nyomvonalra kell helyezni, -AC-11 aszfalt burkolat szegély nélkül, EGYSZERŰSÍTETT TERVEKBŐL	5 500
		mart aszfalt burkolat felületi bevonattal, szegély nélkül, padka rendezéssel, EGYSZERŰSÍTETT TERVEKBŐL	4 800
		mart aszfalt burkolat emulzió permetezéssel, szegély nélkül, padka rendezéssel, EGYSZERŰSÍTETT TERVEKBŐL	4 200

	Guti ország út	400 m2	1. szakasz készen van (Alkotmány utca felőli kanyar)	4 500
			2. szakasz kb. 80 fm szilárd burkolat kialakítás, padkarendezéssel, 5 cm AC-11 szegély nélkül	0
	Petőfi utca	400 fm	padka rendezés, árok profilozás és áteresztisztítás a Jókai utcáig	5 800
			padka rendezés a Jókai utcáig, vízelvezetéssel (árok profilozás) együtt, térkövezett járda építés a Baross G. utcától az orvosi rendelőig –EGYSZERŰSÍTETT TERVEKBŐL	8 860
			felújítás nélkül, folyamatosan kátyúzva	0
	Kölcsey utca	540 m2 burkolat	Mikroline Kft. engedélyezett terveinek aktualizálása, újra engedélyeztetése. Útburkolás, padkaképzés csapadékvíz elvezetéssel-ENGEDÉLYEZÉS UTÁN	2 000
	Hársfa utca	650 m2 burkolat, szegély nélkül	6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, kétoldali szegéllyel, közműegyeztetett közműtervekből (meglévő tervek aktualizálása)	13 500
			AC-11 aszfalt kopó-és kötőréteggel, kétoldali szegéllyel, közműegyeztetett közműtervekből (meglévő tervek aktualizálása)	18 000

Akácfa utca (Móricz Zsigmond-Jókai Mór közötti szakasza)	650 m2 burkolat	6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, kétoldali szegéllyel, közműegyeztetett közműtervekből (meglévő tervek	13 500
		AC-11 aszfalt kopó-és kötőréteggel, kétoldali szegéllyel, közműegyeztetett közműtervekből (meglévő tervek aktualizálása)	18 000
Határ utca-Domb utca	860 m2 burkolat	5 cm AC-11 aszfalttréteg, helyenkénti szegélyezéssel, árokialakítással-tervezést követően	19 000
Iharos sportpálya körüli út, Keserűkút úttól indulva	750 m2 burkolat	2015. éven mart aszfaltos burkolatot kapott, mely teljesen elsározódott-műszaki tartalom: teljes felületi bevonat, tervezést követően- magánterületet érint	23 000
Hatház utca	450 m2	5 cm AC-11 aszfaltburkolat szegély nélkül (közműkiépítettség befejezetlen) –TERVEZÉST IGÉNYEL, engedélyezéssel	5000
Rezeda utca	480 m2 burkolat, szegély nélkül	2015. éven mart aszfaltos burkolatot kapott- karbantartás itatásos technológiával	1000
		karbantartás nélkül	0
Kakukkfű utca	210 m2 burkolat, szegély nélkül	5 cm AC-11 aszfaltburkolat szegély nélkül –TERVEZÉST IGÉNYEL	800
Kamilla utca	1650 m2 burkolat	jelenleg az út nem a megfelelő helyen van, kimérés után gréderrel átfordítandó az út esése, a csapadékvíz kivezetésére-Végleges kialakítás előtt TERVEZÉST IGÉNYEL	4000
Virág utca	600 m2 burkolat szegély nélkül	2015. éven mart aszfaltos burkolatot kapott- karbantartás itatásos technológiával	1 500
		karbantartás nélkül	0
Tas utca	390 m2 burkolat,	5 cm AC-11 aszfaltburkolat szegély nélkül	1200
Patak utca	3300 m2 burkolat	Spaldinggal kötött együttműködési megállapodás (2015.04.22) alapján 2016.12.31-ig az alábbiakat vállalja: hiányzó gázközmű tervek kiépítését út és csapadékvíz-elvezetés eng.terv készítését, engedélyeztetését, kiépítését, hatóság részére történő átadását a 7846 és 7859/4 hrsz. között közvilágítás tervezését és kiépítését	

	Pipacs utca			
	Szarvashegy 2-es út szakaszosan	240 m2 burkolat szakaszosan	C37 bazaltbeton burkolat-TERVEZÉST KÖVETŐEN	800
	Kolozsvári úti járda			
	Ürgehegy feltáró út II-III. dűlő közötti szakasza	1280 m2 burkolat süllyesztett szegéllyel	2+5 cm AC-11 aszfalt	
	Dózsa György utcai MÁV vasúti átjáró melletti lépcső újjáépítése	27 m2 lépcső	vb. szerkezetű lépcső műkőburkolattal, korláttal, tervekből	5 000
	Csokonai utca-elkészült új támfal szakasz mentén útfelújítás	135 m2	terméskő burkolat fektetése-közművesítést követően (szennyvíz, csapadékvíz)-KÖZMŰ TERVEZÉS	2 000
	Csokonai utca, Varga rektor utca hiányzó szakasza	1500 m2	terméskő burkolat fektetése, csapadékvíz befogadóig történő zárt rendszerű bevezetésével-TERVEZÉST KÖVETŐEN	3 000
	Barackvirág utca forgalom lassítása	4 db küszöb		3 000
	Attila utca	800 m2	Útburkolat készítése alsózással, kopóréteggel, padkaképzéssel, egyszerűsített tervekből (Tenderterv: Mikroline Kft. 2002.)	13 000
	Árpád utca	750 m2	Útburkolat készítése alsózással, kopóréteggel, padkaképzéssel, egyszerűsített tervekből (Tenderterv: Mikroline Kft. 2002.)	12 000
	Dózsa György utca	útkarbantartás		
	Dévay utca	Baross G. utcától -Jókai utcáig	kopóréteg terítés a meglévő kötőrétegre-útépítés egyszerűsített tervekből	7 000
			befejező aszfaltozás nélkül	0