

Botta István Kft.**Székhely:** 2463 Tordas, Erdőmajor 059/7**Adószám:** 23902563-2-07**Képviseli:** Botta István +3670 234-9204**Készült:** Biatorbágy, Kutya-hegy Czöndör kút felújítása és környezetének rendezésére.

Az ajánlat tétel a 2022 novemberi árszint figyelembevételével készült.

KÖRNYEZETRENDEZÉS ÁRAJÁNLAT**TERÜLETELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK (A)**

			anyag	díj
1. Ideiglenes kerítés építési terület köré				
1 db	a	195 000 Ft	195 000 Ft	
	d	147 000 Ft		147 000 Ft
2. Rézsű tisztítása, elszárdt növényzet kiszedése nyesedék elszállítással.				
1db	a	55 000 Ft	55 000 Ft	
	d	125 000 Ft		125 000 Ft
3. Favágás emelőkosaras autóval nyesedék elszállítással. d.:20cm-50cm				
3 db	a	65 000 Ft	195 000 Ft	
	d	55 000 Ft		165 000 Ft
4. Tuskó kiszedése				
3 db	a	15 000 Ft	45 000 Ft	
	d	45 000 Ft		135 000 Ft
5. Gépi földmunka, tükör és alapszedés				
20 m ³	a	3 000 Ft	60 000 Ft	
	d	11 000 Ft		220 000 Ft
6. Kitermelt föld deponálása.				
15 m ³	a	3 000 Ft	45 000 Ft	
	d	4 000 Ft		60 000 Ft

7. Kitermelt kötörmelék és föld elszállítása.				
5 m ³	a	11 000 Ft	55 000 Ft	
	d	7 500 Ft		37 500 Ft
8. Czöndör kút bontása és a kitermelt kövek deponálása a kövek helyének dokumentálásával.				
1 db	a	-	-	
	d	453 000 Ft		453 000 Ft
9. Ideiglenes WC telepítése helyszíni munkavégzés idejére.				
2 hó	a	-		
	d	40 000 Ft		80 000 Ft
10. Ideiglenes elektromos kábel munkagépek üzemeléséhez.				
50 fm	a	900 Ft	45 000 Ft	
	d	-		

ÉPÍTÉSI MUNKÁK (B)

1. Czöndör kút visszaépítésének szakértői díjazása.				
1 egység	a	-	-	
	d	100 000 Ft		100 000 Ft
2. Czöndör kút visszaépítése, törött hibás darabok cseréje 20% anyagpótlásig.				
1 db	a	630 000 Ft	630 000 Ft	
	d	604 000 Ft		604 000 Ft
3. Alapkészítés zúzottkőből, szárazon rakott támfal alá 30x40 cm keresztmetszetben, gépi tömörítéssel.				
29 fm	a	6 500 Ft	188 500 Ft	
	d	4 000 Ft		116 000 Ft

4. Szárazon rakott, bontott sóskúti kő támfal építése 0,8-1,4 m változó magasságban, zúzott kő geotextiliával hátfali kitöltéssel.				
29 fm	a	0 Ft	0 Ft	
	d	65 000 Ft		1 885 000 Ft
5. Humuszterítés rézsűre.				
10 m ³	a	13 000 Ft	130 000 Ft	
	d	11 000 Ft		110 000 Ft
6. Pad, asztal, információs tábla készítése és elhelyezése akác illetve azonos minőségű anyagból.				
19 fm pad	a	495 000 Ft	495 000 Ft	
1 db 120 x 70 x 74	d	750 000 Ft		750 000 Ft
2 db 120 x 20 x 45 padok				
1 db tábla				
7. Rács forrás fölé, kovácsolt vasból				
1 db	a	120 000 Ft	120 000 Ft	
	d	40 000 Ft		40 000 Ft

NÖVÉNYTELEPÍTÉS (C)

1. Évelő ültetése növénylista szerint				
(25db/m ²)	a	650 Ft	325 000 Ft	
500 db	d	220 Ft		110 000 Ft
2. Cserje (közepes és alacsony) ültetése növénylista szerint 40/60 méretben.				
58 db	a	1 350 Ft	78 300 Ft	
	d	350 Ft		20 300 Ft
3. Cserje (talajtakaró) ültetése növénylista szerint 40/60 méretben.				
(12 db/m ²)	a	720 Ft	345 600 Ft	
480 db	d	250 Ft		120 000 Ft

4. Füvesítés magvetéssel.

100 m ²	a	370 Ft	37 000 Ft	
	d	750 Ft		75 000 Ft

Anyag költség összesen		3 044 400 Ft		
Munkadíj összesen				5 352 800 Ft

Szállítás, rakodás 15%		456 660 Ft	-	
Anyagkezelési költség 12%		365 328 Ft	-	
Összesen:		3 866 388 Ft	5 352 800 Ft	

Árkockázati fedezet előirányzat (2022. december 1 - 2023. június 30.)

5% havonta

7 hónap 35%	1 353 236 Ft	1 873 480 Ft
-------------	--------------	--------------

MINDÖSSZESEN NETTÓ	5 219 624 Ft	7 226 280 Ft
--------------------	--------------	--------------

12 445 904 Ft

ÁFA 27%	3 360 394 Ft
---------	--------------

* **MINDÖSSZESEN BRUTTÓ** **15 806 298 Ft**

* Amennyiben a megrendelő biztosítja a támfalhoz szükséges 18 m³ bontott követ, helyszínre szállítással.

A bontott kő beszerzési árát és szállítását az árajánlat nem tartalmazza.

A bontott kő beszerzése külön megállapodás részét képezheti.

Biatorbágy, 2022. december 05.