

Ajánlati adatlap  
„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
projekt  
Játszótér kivitelezési munkálatai

Ajánlatkérő: Biatorbágy Város Önkormányzata, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.



Ajánlatadó:

NÉV:	Daczó Mérnöki Iroda Kft.
CÍM:	2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 18. 1.
E-MAIL CÍM:	<a href="mailto:info@daczo.hu">info@daczo.hu</a>
ADÓSZÁM:	24647872-2-13
KÉPVISELI:	Daczó Ervin

A Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztése 2022. projekt keretében a játszótér kivitelezési munkálataira az alábbi árajánlatot adom:

Nettó összeg:	23 608 020 Ft.
Nettó összeg betűvel kiírva:	Huszonhárommillió-hatszáznyolcezer-húsz forint.
Áfa összeg:	6 374 165 Ft.
Bruttó végösszeg:	29 982 185 Ft.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap.

Dátum:	2022. június 17.
Cégszerű aláírás:	  <b>Daczó Mérnöki Iroda Kft.</b> 2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 18. 1. Adószám: 24647872-2-13 Telefon: +36 70/326 25 11 K&H Bank: 10403208-50526687-55761005 Takarékbank: 50420441-10001019 <a href="http://www.daczo.hu">www.daczo.hu</a>

„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
 Játsszóteri eszközök és berendezések telepítése, 1. sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Multifunkciós játszóvár, kéttornyos	1	db	9 750 000 Ft	2 650 000 Ft	9 750 000 Ft	2 650 000 Ft	12 400 000 Ft
2.	Karusszel	1	db	675 000 Ft	100 000 Ft	675 000 Ft	100 000 Ft	775 000 Ft
3.	Kétmezős hintaállvány két lap- és két bölcsőülőkével	1	db	825 000 Ft	100 000 Ft	825 000 Ft	100 000 Ft	925 000 Ft
4.	Hintaállvány fészekhintával	1	db	825 000 Ft	90 000 Ft	825 000 Ft	90 000 Ft	915 000 Ft
5.	Rugós mérleghinta	1	db	220 000 Ft	40 000 Ft	220 000 Ft	40 000 Ft	260 000 Ft
6.	Rugós oroslán	1	db	150 000 Ft	40 000 Ft	150 000 Ft	40 000 Ft	190 000 Ft
7.	Rugós tűzoltóautó	1	db	210 000 Ft	40 000 Ft	210 000 Ft	40 000 Ft	250 000 Ft
8.	Fitnessz eszköz, kétfunkciós	1	db	690 000 Ft	50 000 Ft	690 000 Ft	50 000 Ft	740 000 Ft

Nettó végösszeg: 16 455 000 Ft

Áfa összeg: 4 442 850 Ft

Bruttó végösszeg: 20 897 850 Ft

*Dorottya*

„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
Játszótéri eszközök és berendezések telepítése, 2/1. sz. melléklet

Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütéscsillapító burkolat:

Multifunkciós játszóvár - kéttornyos

Ütéscsillapító burkolat méret:

68	m <sup>2</sup>
----	----------------

Ütéscsillapító burkolat kerület:

40	m
----	---

Ütéscsillapító burkolat vastagság:

8	cm
---	----

SBR alap:

7

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumiburkolat tükre részére 23 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	15,6	m <sup>3</sup>	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	140 400 Ft	140 400 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	18,7	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	187 000 Ft	187 000 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	68	m <sup>2</sup>	0 Ft	500 Ft	0 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükörré.	68	m <sup>2</sup>	750 Ft	250 Ft	51 000 Ft	17 000 Ft	68 000 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	6,8	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	119 000 Ft	71 400 Ft	190 400 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	3,4	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	59 500 Ft	35 700 Ft	95 200 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 7 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	68	m <sup>2</sup>	4 900 Ft	3 900 Ft	333 200 Ft	265 200 Ft	598 400 Ft
8.	PU ragasztó	380,8	kg	2 200 Ft	0 Ft	837 760 Ft	0 Ft	837 760 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	68	m <sup>2</sup>	12 000 Ft	2 700 Ft	816 000 Ft	183 600 Ft	999 600 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	136	kg	4 400 Ft	0 Ft	598 400 Ft	0 Ft	598 400 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	40	m	3 200 Ft	1 500 Ft	128 000 Ft	60 000 Ft	188 000 Ft

Nettó végösszeg: 3 937 160 Ft

Áfa összeg: 1 063 033 Ft

Bruttó végösszeg: 5 000 193 Ft

*Darab*

„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
Játszótéri eszközök és berendezések telepítése, 2/2. sz. melléklet

Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütéscsillapító burkolat:

Kétmezős hinta

Ütéscsillapító burkolat méret:

45	m <sup>2</sup>
----	----------------

Ütéscsillapító burkolat kerület:

27	m
----	---

Ütéscsillapító burkolat vastagság:

5	cm
---	----

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumiburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	10,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	93 600 Ft	93 600 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	12,5	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	45	m <sup>2</sup>	0 Ft	500 Ft	0 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükrökre.	45	m <sup>2</sup>	750 Ft	250 Ft	33 750 Ft	11 250 Ft	45 000 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	4,5	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	78 750 Ft	47 250 Ft	126 000 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	2,3	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	40 250 Ft	24 150 Ft	64 400 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	45	m <sup>2</sup>	2 750 Ft	2 900 Ft	123 750 Ft	130 500 Ft	254 250 Ft
8.	PU ragasztó	144	kg	2 200 Ft	0 Ft	316 800 Ft	0 Ft	316 800 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	45	m <sup>2</sup>	12 000 Ft	2 700 Ft	540 000 Ft	121 500 Ft	661 500 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	90	kg	4 400 Ft	0 Ft	396 000 Ft	0 Ft	396 000 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	27	m	3 200 Ft	1 500 Ft	86 400 Ft	40 500 Ft	126 900 Ft

Nettó végösszeg: 2 231 950 Ft

Áfa összeg: 602 627 Ft

Bruttó végösszeg: 2 834 577 Ft

*Domb hsz*

„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
Játsszótéri eszközök és berendezések telepítése, 2/3. sz. melléklet

Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütéscsillapító burkolat:

Fészekhinta

Ütéscsillapító burkolat méret:

19	m <sup>2</sup>
----	----------------

Ütéscsillapító burkolat kerület:

20	m
----	---

Ütéscsillapító burkolat vastagság:

5	cm
---	----

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumiburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	4,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	39 600 Ft	39 600 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	5,3	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	53 000 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	19	m <sup>2</sup>	0 Ft	500 Ft	0 Ft	9 500 Ft	9 500 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükörré.	19	m <sup>2</sup>	750 Ft	250 Ft	14 250 Ft	4 750 Ft	19 000 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	1,9	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	33 250 Ft	19 950 Ft	53 200 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	1	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	10 500 Ft	17 500 Ft	10 500 Ft	28 000 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	19	m <sup>2</sup>	2 750 Ft	2 900 Ft	52 250 Ft	55 100 Ft	107 350 Ft
8.	PU ragasztó	60,8	kg	2 200 Ft	0 Ft	133 760 Ft	0 Ft	133 760 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	19	m <sup>2</sup>	12 000 Ft	2 700 Ft	228 000 Ft	51 300 Ft	279 300 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	38	kg	4 400 Ft	0 Ft	167 200 Ft	0 Ft	167 200 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	20	m	3 200 Ft	1 500 Ft	64 000 Ft	30 000 Ft	94 000 Ft

Nettó végösszeg: 983 910 Ft

Áfa összeg: 265 656 Ft

Bruttó végösszeg: 1 249 566 Ft

*Dear Gen*

Ajánlati adatlap  
„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
projekt  
Játszótér kivitelezési munkálatai

Ajánlatkérő: Biatorbágy Város Önkormányzata, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.


Ajánlatadó:

NÉV:	Flexo-Matic Kft.
CÍM:	1201 Budapest, Torontál u. 3-5.
E-MAIL CÍM:	info@flexomatic.hu
ADÓSZÁM:	11849782-2-43
KÉPVISELI:	Bunkóczi Dániel

A Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztése 2022. projekt keretében a játszótér kivitelezési munkálataira az alábbi árajánlatot adom:

Nettó összeg:	29.783.540 Ft.
Nettó összeg betűvel kiírva:	Huszonkilencmillió-hétszáznyolcvanháromezer-ötszáznegyven forint
Áfa összeg:	8.041.556 Ft.
Bruttó végösszeg:	37.825.096 Ft.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap.

Dátum:	2022. 06. 15.
Cégszerű aláírás:	 <b>FLEXO-MATIC KFT.</b> 1201 Bp, Helsinki út 94. Adószám: 11849782-2-43 B.sz.: 10700529-70487073-51100005 www.lazurok.hu www.osbakcio.hu

„GÉZA FEJEDelem UTCAI JÁTSZÓTÉR FELLESTTÉSE 2022.”  
 Játzóterri eszközök és berendezések telepítése, 1. sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Multifunkciós játszóvár, kéttornyos	1	db	12 585 000 Ft	3 300 000 Ft	12 585 000 Ft	3 300 000 Ft	15 885 000 Ft
2.	Karusszel	1	db	802 000 Ft	110 100 Ft	802 000 Ft	110 100 Ft	912 100 Ft
3.	Kétmezős hintaállvány két lap- és két bölcsőülőkével	1	db	990 000 Ft	125 000 Ft	990 000 Ft	125 000 Ft	1 115 000 Ft
4.	Hintaállvány fészekhintaival	1	db	945 000 Ft	99 000 Ft	945 000 Ft	99 000 Ft	1 044 000 Ft
5.	Rugós mérleghinta	1	db	243 000 Ft	75 000 Ft	243 000 Ft	75 000 Ft	318 000 Ft
6.	Rugós oroszlán	1	db	175 000 Ft	65 000 Ft	175 000 Ft	65 000 Ft	240 000 Ft
7.	Rugós tűzoltóautó	1	db	225 000 Ft	69 000 Ft	225 000 Ft	69 000 Ft	294 000 Ft
8.	Fitness eszköz, kétfunkciós	1	db	870 000 Ft	90 000 Ft	870 000 Ft	90 000 Ft	960 000 Ft

Nettó végösszeg: 20 768 100 Ft

Afa összeg: 5 607 387 Ft

Bruttó végösszeg: 26 375 487 Ft

**FLEXO-MATIC KFT.**  
 1201 Bp. Helsinki út 24.  
 Adószám: 11849782243  
 www.lazitorok.hu / Tel: 87033511 / 100005  
 E-mail: info@lazitorok.hu

Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütércsilappító burkolat méret:

Ütércsilappító burkolat kerület:

Ütércsilappító burkolat vastagság:

Ütércsilappító burkolat:

Multi funkciós játszózóvár - kéttornyos

68	m <sup>2</sup>
40	m
8	cm

SBR alap:

7

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumiburkolat tükre részére 23 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	15,6	m <sup>3</sup>	0 Ft	11 500 Ft	0 Ft	179 400 Ft	179 400 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	18,7	m <sup>3</sup>	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	280 500 Ft	280 500 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	68	m <sup>2</sup>	0 Ft	800 Ft	0 Ft	54 400 Ft	54 400 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükörre.	68	m <sup>2</sup>	1 200 Ft	120 Ft	81 600 Ft	8 160 Ft	89 760 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	6,8	m <sup>3</sup>	20 000 Ft	15 000 Ft	136 000 Ft	102 000 Ft	238 000 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	3,4	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	13 500 Ft	59 500 Ft	45 900 Ft	105 400 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 7 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékből (ragasztó külön tételben)	68	m <sup>2</sup>	6 700 Ft	3 500 Ft	455 600 Ft	238 000 Ft	693 600 Ft
8.	PU ragasztó	380,8	kg	2 500 Ft	0 Ft	952 000 Ft	0 Ft	952 000 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékből	68	m <sup>2</sup>	13 500 Ft	2 500 Ft	918 000 Ft	170 000 Ft	1 088 000 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	136	kg	4 500 Ft	0 Ft	612 000 Ft	0 Ft	612 000 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganzott acél szegélyelemekből	40	m	5 500 Ft	2 100 Ft	220 000 Ft	84 000 Ft	304 000 Ft

Nettó végösszeg: 4 597 060 Ft

Áfa összeg: 1 241 206 Ft

Bruttó végösszeg: 5 838 266 Ft

**ELKO-MARKET**

1201 Bp., Hekker utca 94.

Adószám: 11840149-94

B.sz.: 107700528-1087073577100005

www.lazulok.hu

www.oshaktio.hu

82-2-43

82-2-43

82-2-43

82-2-43

82-2-43

82-2-43



Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütőcsillapító burkolat méret:

Ütőcsillapító burkolat kerület:

Ütőcsillapító burkolat vastagság:

Ütőcsillapító burkolat:

Kétmezős hinta

45	m <sup>2</sup>
27	m
5	cm

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	10,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	11 500 Ft	0 Ft	119 600 Ft	119 600 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	12,5	m <sup>3</sup>	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	187 500 Ft	187 500 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	45	m <sup>2</sup>	0 Ft	800 Ft	0 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükre.	45	m <sup>2</sup>	1 200 Ft	120 Ft	54 000 Ft	5 400 Ft	59 400 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	4,5	m <sup>3</sup>	20 000 Ft	15 000 Ft	90 000 Ft	67 500 Ft	157 500 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	2,3	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	13 500 Ft	40 250 Ft	31 050 Ft	71 300 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékből (ragasztó külön tételben)	45	m <sup>2</sup>	3 750 Ft	2 500 Ft	168 750 Ft	112 500 Ft	281 250 Ft
8.	PU ragasztó	144	kg	2 500 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	360 000 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékből	45	m <sup>2</sup>	13 500 Ft	2 500 Ft	607 500 Ft	112 500 Ft	720 000 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	90	kg	4 500 Ft	0 Ft	405 000 Ft	0 Ft	405 000 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	27	m	5 500 Ft	2 100 Ft	148 500 Ft	56 700 Ft	205 200 Ft

Nettó végösszeg: 2 602 750 Ft

Afa összeg: 702 743 Ft

Bruttó végösszeg: 3 305 493 Ft

**FLEXO-MÁTIC KFT.**

1201 Bp. Hetszinkl. utca 94.

Adószám: 18307283-2-43

B.sz.: 10700529-2048703-51100005

www.lazimot.hu www.oxel.hu

„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FELLESTÉSE 2022.”

Játszóteri eszközök és berendezések telepítése, 2/3. sz. melléklet

Adatok

Burkolat megnevezése:

Ütéscsilapító burkolat méret:

Ütéscsilapító burkolat kerület:

Ütéscsilapító burkolat vastagság:

Ütéscsilapító burkolat:

19	m <sup>2</sup>
20	m
5	cm

Fészekhinta

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszóter 0,0 szintjétől mérve.	4,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	11 500 Ft	0 Ft	50 600 Ft	50 600 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	5,3	m <sup>3</sup>	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	79 500 Ft	79 500 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	19	m <sup>2</sup>	0 Ft	800 Ft	0 Ft	15 200 Ft	15 200 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükörre.	19	m <sup>2</sup>	1 200 Ft	120 Ft	22 800 Ft	2 280 Ft	25 080 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	1,9	m <sup>3</sup>	20 000 Ft	15 000 Ft	38 000 Ft	28 500 Ft	66 500 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	1	m <sup>3</sup>	17 500 Ft	13 500 Ft	17 500 Ft	13 500 Ft	31 000 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiórlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékből (ragasztó külön tételben)	19	m <sup>2</sup>	3 750 Ft	2 500 Ft	71 250 Ft	47 500 Ft	118 750 Ft
8.	PU ragasztó	60,8	kg	2 500 Ft	0 Ft	152 000 Ft	0 Ft	152 000 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiórlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékből	19	m <sup>2</sup>	13 500 Ft	2 500 Ft	256 500 Ft	47 500 Ft	304 000 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	38	kg	4 500 Ft	0 Ft	171 000 Ft	0 Ft	171 000 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	20	m	5 500 Ft	2 100 Ft	110 000 Ft	42 000 Ft	152 000 Ft

**FLEXO-MATIC KFT.**

1201 Bp., Helsinki út 94.

Adószám: **1849782-2-43**

B.sz.: 10/2008/04870/3-5/1100005

www.osbakcio.hu

Nettó végösszeg: 1 165 630 Ft

Áfa összeg: 314 720 Ft

Bruttó végösszeg: 1 480 350 Ft

„GÉZA FEJEDLEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
Egyéb költségek, 3. sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. a.	Munkadíj nettó e. a.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Szállítási, kiszállási, logisztikai költségek	1	db	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2.	Engedélyeztetési költségek	1	db	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
3.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.		2	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.		2	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.		2	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.		1	db			0 Ft	0 Ft	0 Ft

Nettó végösszeg: 650 000 Ft

Áfa összeg: 175 500 Ft

Bruttó végösszeg: 825 500 Ft

**FLEXO-MATIC KFT.**  
1201 Bp. Helyi Kft 94.  
Adószám: 18497822-43  
B.sz.: 10700529-20481073-511100005  
www.lazurkft.hu  
www.asbakkftlo.hu

Ajánlati adatlap  
„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”  
projekt  
Játszótér kivitelezési munkálatai

Ajánlatkérő: Biatorbágy Város Önkormányzata, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.


Ajánlatadó:

NÉV:	Színrelép Kft.
CÍM:	2120 DUNAKESZI, Pallag u. 51.
E-MAIL CÍM:	info@szinrelep.hu
ADÓSZÁM:	23188565-2-13
KÉPVISELI:	Kis László, ügyvezető

A Géza fejedelem utcai játszótér fejlesztése 2022. projekt keretében a játszótér kivitelezési munkálataira az alábbi árajánlatot adom:

Nettó összeg:	26. 232. 640.- Ft.
Nettó összeg betűvel kiírva:	Huszonhatmillió-kettőszázharminckettőezer-hatszáznegyven forint.
Áfa összeg:	7. 082. 813.- Ft.
Bruttó végösszeg:	33. 315. 453.- Ft.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap.

Dátum:	2022. június 16.
Cégszerű aláírás:	

**„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”**  
 Játszótéri eszközök és berendezések telepítése, 1. sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Multifunkciós játszóvár, kéttornyos	1	db	10 153 000 Ft	2 890 000 Ft	10 153 000 Ft	2 890 000 Ft	13 043 000 Ft
2.	Karusszel	1	db	790 000 Ft	135 000 Ft	790 000 Ft	135 000 Ft	925 000 Ft
3.	Kétmezős hintaállvány két lap- és két bölcsőülőkével	1	db	909 000 Ft	173 000 Ft	909 000 Ft	173 000 Ft	1 082 000 Ft
4.	Hintaállvány fészekhinta	1	db	890 000 Ft	123 000 Ft	890 000 Ft	123 000 Ft	1 013 000 Ft
5.	Rugós mérleghinta	1	db	250 000 Ft	61 000 Ft	250 000 Ft	61 000 Ft	311 000 Ft
6.	Rugós oroslán	1	db	143 000 Ft	57 000 Ft	143 000 Ft	57 000 Ft	200 000 Ft
7.	Rugós tűzoltóautó	1	db	220 000 Ft	59 000 Ft	220 000 Ft	59 000 Ft	279 000 Ft
8.	Fitness eszköz, kétfunkciós	1	db	743 000 Ft	120 000 Ft	743 000 Ft	120 000 Ft	863 000 Ft

Nettó végösszeg: 17 716 000 Ft

Áfa összeg: 4 783 320 Ft

Bruttó végösszeg: 22 499 320 Ft



2120 Dunastrand, Pálfi ut. 51.  
 Adószám: 23183852-13 - Cg.: 13-08-213449

**„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”**

Játszóterei eszközök és berendezések telepítése, 2/1. sz. melléklet

**Adatok**

Burkolat megnevezése:

Ütécscsilapító burkolat méret:

Ütécscsilapító burkolat kerület:

Ütécscsilapító burkolat vastagság:

Ütécscsilapító burkolat:

68	m <sup>2</sup>
40	m
8	cm

SBR alap:

7

EPDM fedő:

1

Multifunkciós játszóvár - kéttornyos

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumburkolat tükre részére 23 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	15,6	m <sup>3</sup>	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	187 200 Ft	187 200 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	18,7	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	187 000 Ft	187 000 Ft
3.	Tükkészítés, tömörítés.	68	m <sup>2</sup>	0 Ft	750 Ft	0 Ft	51 000 Ft	51 000 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükörrre.	68	m <sup>2</sup>	900 Ft	300 Ft	61 200 Ft	20 400 Ft	81 600 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	6,8	m <sup>3</sup>	19 000 Ft	15 000 Ft	129 200 Ft	102 000 Ft	231 200 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	3,4	m <sup>3</sup>	18 000 Ft	14 000 Ft	61 200 Ft	47 600 Ft	108 800 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 7 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	68	m <sup>2</sup>	5 900 Ft	4 500 Ft	401 200 Ft	306 000 Ft	707 200 Ft
8.	PU ragasztó	380,8	kg	2 900 Ft	0 Ft	1 104 320 Ft	0 Ft	1 104 320 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	68	m <sup>2</sup>	13 900 Ft	2 900 Ft	945 200 Ft	197 200 Ft	1 142 400 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	136	kg	4 900 Ft	0 Ft	666 400 Ft	0 Ft	666 400 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	40	m	4 450 Ft	1 900 Ft	178 000 Ft	76 000 Ft	254 000 Ft

3

Nettó végösszeg: 4 721 120 Ft

Áfa összeg: 1 274 702 Ft

Bruttó végösszeg: 5 995 822 Ft



**„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”**

Játszótéri eszközök és berendezések telepítése, 2/2. sz. melléklet

**Adatok**

Burkolat megnevezése:

Ütécscillapító burkolat méret:

Ütécscillapító burkolat kerület:

Ütécscillapító burkolat vastagság:

Ütécscillapító burkolat:

45	m <sup>2</sup>
27	m
5	cm

Kétféle hinta

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumiburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	10,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	124 800 Ft	124 800 Ft
2.	Kimelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	12,5	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
3.	Tükkészítés, tömörítés.	45	m <sup>2</sup>	0 Ft	750 Ft	0 Ft	33 750 Ft	33 750 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükköre.	45	m <sup>2</sup>	900 Ft	300 Ft	40 500 Ft	13 500 Ft	54 000 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	4,5	m <sup>3</sup>	19 000 Ft	15 000 Ft	85 500 Ft	67 500 Ft	153 000 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	2,3	m <sup>3</sup>	18 000 Ft	14 000 Ft	41 400 Ft	32 200 Ft	73 600 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	45	m <sup>2</sup>	3 500 Ft	2 750 Ft	157 500 Ft	123 750 Ft	281 250 Ft
8.	PU ragasztó	144	kg	2 900 Ft	0 Ft	417 600 Ft	0 Ft	417 600 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	45	m <sup>2</sup>	13 900 Ft	2 900 Ft	625 500 Ft	130 500 Ft	756 000 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	90	kg	4 900 Ft	0 Ft	441 000 Ft	0 Ft	441 000 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	27	m	4 450 Ft	1 900 Ft	120 150 Ft	51 300 Ft	171 450 Ft

Nettó végösszeg: 2 631 450 Ft

Áfa összeg: 710 492 Ft

Bruttó végösszeg: 3 341 942 Ft



ZINRELEP  
7120 Dunakeszi, Pálffy u. 51.  
T: +36-29188505-2-13 - Cg.: 13-09-218440

**„GÉZA FEJEDELEM UTCAI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE 2022.”**

Játszóteri eszközök és berendezések telepítése, 2/3. sz. melléklet

**Adatok**

Burkolat megnevezése:

Ütőcsillapító burkolat méret:

Ütőcsillapító burkolat kerület:

Ütőcsillapító burkolat vastagság:

Ütőcsillapító burkolat:

19	m <sup>2</sup>
20	m
5	cm

Fészekhinta

SBR alap:

4

EPDM fedő:

1

Tétel	Megnevezés	M.	M. E.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	Anyag nettó érték	Munkadíj nettó érték	A. + MD. Nettó érték
1.	Földkiszedés a gumburkolat tükre részére 20 cm vastagságban a játszótér 0,0 szintjétől mérve.	4,4	m <sup>3</sup>	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	52 800 Ft	52 800 Ft
2.	Kímelt föld rakodása szállítóeszközre, 20%-os lazulással számolva, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj	5,3	m <sup>3</sup>	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	53 000 Ft
3.	Tükrökészítés, tömörítés.	19	m <sup>2</sup>	0 Ft	750 Ft	0 Ft	14 250 Ft	14 250 Ft
4.	Geotextília fektetése a földtükkörre.	19	m <sup>2</sup>	750 Ft	300 Ft	14 250 Ft	5 700 Ft	19 950 Ft
5.	Ágyazati réteg készítése átl. 10 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 20-55	1,9	m <sup>3</sup>	19 000 Ft	15 000 Ft	36 100 Ft	28 500 Ft	64 600 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése átl. 5 cm vastagságban zúzott kőből (dolomit) - tömörítés. Frakció: 0-22	1	m <sup>3</sup>	18 000 Ft	14 000 Ft	18 000 Ft	14 000 Ft	32 000 Ft
7.	Rugalmas alapréteg készítése 4 cm vastagságban fekete SBR gumiőrlemény és PU ragasztó 10:1 arányú keverékéből (ragasztó külön tételben)	19	m <sup>2</sup>	3 500 Ft	2 750 Ft	66 500 Ft	52 250 Ft	118 750 Ft
8.	PU ragasztó	60,8	kg	2 900 Ft	0 Ft	176 320 Ft	0 Ft	176 320 Ft
9.	Helyszínen öntött borítás készítése 1 cm vastagságban színes EPDM gumiőrlemény és UV álló PU ragasztó 5:1 arányú keverékéből	19	m <sup>2</sup>	13 900 Ft	2 900 Ft	264 100 Ft	55 100 Ft	319 200 Ft
10.	UV álló PU ragasztó	38	kg	4 900 Ft	0 Ft	186 200 Ft	0 Ft	186 200 Ft
11.	Süllyesztett burkolatszegély építése hajlítható, 1,2 mm vastag, 200 mm magas horganyzott acél szegélyelemekből	20	m	4 450 Ft	1 900 Ft	89 000 Ft	38 000 Ft	127 000 Ft

Nettó végösszeg: 1 164 070 Ft

Áfa összeg: 314 299 Ft

Bruttó végösszeg: 1 478 369 Ft



2120 Dunakozsi, Páltag u. 61.  
- Adószám: 23145585-2-13 - Cg.: 13-09-213449